

令和7年度 野尻向橋修繕工事について

日頃、公共工事にご理解とご協力を頂き誠に感謝致します。
また、昨年度工事では、長期の通行止めにご協力頂きありがとうございました。
引き続き、野尻向橋は橋面部分の残りの修繕工事を行う事となります。昨年度同様、車道の修繕を行う為、下記の通り、車両規制を実施する事になります。

[通行規制期間] **9月1日(月)～12月12日(金)**
[通行規制方法] **全面車両通行止め** ※歩行者の通行は可能です。

※ 通行規制期間は床版の損傷状態により変動しますが、大きな損傷等が無ければ概ね上記期間より早期に規制解除を行える計画です。

大変ご不便をお掛けしますが、利用者の方は阿寺地区/新田地区/上在地区/殿地区等の経路で迂回をお願い致します。地元住民のみなさまにはご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

※なお、通行規制日数の短縮を図る為、施工方法、工程等検討します。
最新の規制状況はLINE公式アカウントで配信を行います。工事看板、各地区沿道の交通規制看板等でも掲示を行いますので確認をお願い致します。

野尻向橋 公式アカウント



野尻向橋の通行規制状況等情報を配信します。
登録していただき「通行規制」と入力送信していただくと規制状況の確認ができます。
「地図」と入力送信していただくと周辺図と迂回路の確認ができます。

[野尻向橋全景]

R6 年度竣工



R5 年度竣工



今年度も昨年度に引き続き車道の工事となります。床版の劣化(舗装下コンクリート)が進行している為、舗装版の撤去後、補修箇所を選定し、床版の補修を行います。
床版の補修後は、防水施工を施し、舗装の打替えを行います。

[各工種施工予定時期]

- ・ 橋面舗装の撤去 -----> 調整中 9月初旬 を予定
- ・ 床版の調査 -----> 調整中 9月中旬 を予定
- ・ 床版の補修 -----> 調整中 10月初旬～11月中旬 を予定
- ・ 床版の防水施工 -----> 調整中 11月下旬 を予定
- ・ 橋面舗装の打換え -----> 調整中 11月下旬 を予定

[野尻向橋修繕工事 施工順序]

