

令和8年度 阿寺溪谷公衆トイレ建築工事 設計書

工 事 名 称 令和8年度 阿寺溪谷公衆トイレ建築工事

建 設 場 所 木曽郡大桑村大字野尻 2883-3

工 事 概 要

構 造 木造

規 模						単位: m ²
敷地面積						330.00 m ²
建築面積						32.60 m ²
床 面 積	1 階	2 階	3 階	4 階	5 階	合 計
公衆トイレ	31.94					31.94 m ²
						m ²
						m ²
床面積 計	31.94					31.94 m ²

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 阿寺溪谷公衆トイレ建築工事						
	共通仮設費	率仮設 + 積上仮設	1.00	式			
	直接工事費		1.00	式			
	(純工事費) 計						
	現場管理費		1.00	式			
	(工事原価) 計						
	一般管理費		1.00	式			
	(工事価格) 計						
	消費税		1.00	式			
	合 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	<率仮設>						
	準 備 費	現場事務所、下小屋、 便所、休憩所など					
	仮 設 建 物 費						
	電力用水光熱費						
	試 験 調 査 費						
	整 理 清 掃 費		1.00	式			
	機 械 器 具 費						
	運 搬 費						
	安 全 管 理 費						
	そ の 他						
	率仮設 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〈積上仮設〉						
	仮囲い費 ガードフェンス等	H=1,800	28.80	M			
	仮設伸縮門扉		1.00	ヶ所			
	交通誘導員費(ガードマン)	×2人工	1.00	式			
	積上仮設 計						
	共通仮設費 計(率仮設+積上仮設)						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築主体工事		1.00	式			
E	電気設備工事		1.00	式			
M	機械設備工事		1.00	式			
	直接工事費 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事						
		科 目 内 訳					
1	直接仮設工事		1	式			
2	地盤改良工事		1	式			
3	土工事		1	式			
4	基礎工事		1	式			
5	防水工事		1	式			
6	タイル・組積工事		1	式			
7	木工事		1	式			
8	屋根工事		1	式			
9	金属工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	金属製建具・ガラス工事		1	式			
12	塗装工事		1	式			
13	内外装工事		1	式			
14	雑工事		1	式			
15	外構工事		1	式			
	Aー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		32.60	建m2			
	墨出し		31.94	延m2			
	手摺先行型くさび緊結足場	W600 3ヶ月 高さ10M未満	124.00	架m2			
	養生シート	ネット	124.00	架m2			
	内部足場	脚立足場 1ヶ月	31.94	m2			
	仕上養生		31.94	延m2			
	清掃片付		31.94	m2			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	地盤改良工事						
	配合試験費	1資料×3配合×3本	1.00	式			
	事前六価クロム溶出試験費		1.00	式			
	試料採取費	バックホウ共	1.00	式			
	固化材料費 GS200(六価クロム低減型)	300kg/m3添加として	4.00	t			
	材料少量割増		4.00	t			
	材料運搬費 大型	松本～大桑	1.00	式			
	重機材料運搬費 松本⇄大桑	大型セルフ1台、プラント車1台	2.00	回			
	先行掘削日	重機損料及び運搬費	19.00	本			
	改良土 φ500mm GL-3.0m(平均)24本	Fc=600kN/m2	57.00	m			
	確認試験費 メーターサンプラー試験		1.00	カ所			
	確認試験費 一軸圧縮試験		1.00	式			
	空袋処分費	産業処分	5.00	袋			
	工作特許費		57.00	m			
	現場管理費		3.00	日			
	下請け経費	交通費共	1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	土工事						
	根切り		29.10	m3			
	埋戻し		11.80	m3			
	残土処分	場外搬出	17.30	m3			
	機械運搬費		1.00	式			
	碎石	再生碎石	6.38	m3			
	捨てコンクリート	FC=18 SL15 小型指定共	1.41	m3			
	打設手間	人力	1.41	m3			
	少量割増		1.00	式			
	土間:防湿シート	t=0.15	48.10	m2			
	断熱材:ポリスチレンフォーム	t=40	24.40	m2			
	3ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	基礎工事						
	異形鉄筋	D10 SD295A	285.00	kg			
	異形鉄筋	D13 SD295A	977.00	kg			
	鉄筋加工組立費		1214.00	kg			
	鉄筋運搬費		1214.00	kg			
	スクラップ控除	H2	48.00	kg			
	基礎コンクリート	FC=21 SL18	13.80	m3			
	構造体補正強度	3N	13.80	m3			
	打設手間	シュート打設置	12.30	m3			
	打設手間 立上り壁部	シュート打設置	1.50	m3			
	普通合板型枠		27.90	m2			
	塗装合板型枠		14.90	m2			
	型枠運搬費		42.80	m2			
	4ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	防水工事						
	目地:シーリング	抗菌メラミン目地(変性シリコーン)	147.00	m			
	取合:シーリング	タイル-木 取合い(変性シリコーン)	22.20	m			
	5一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	タイル・組積工事						
	床:汚垂石(セラミック製)	W=597 L=897 t=6.0 ハイトセラ・フロアPU(薄型) 600×900角 平 同等	2.00	カ所			
	巾木:磁器質150角タイル貼	H=300	23.40	m			
	6ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	木工事						
	土台	105x105 きそひのき KD 特一等	0.437	m3			
	柱	105x105 杉 KD 特一等	0.868	m3			
	間柱、まぐさ、窓台 等	杉、WW KD 特一等	1.239	m3			
	筋違い	米松 KD 特一等	0.179	m3			
	梁、桁[見え掛り]	きそひのき KDM 特一等	0.423	m3			
	梁、桁[一般]	米松 KD 特一等	0.718	m3			
	小屋組[一般]	米松、杉 KD 特一等	0.348	m3			
	垂木	米松 KDM 特一等	0.740	m3			
	天井・屋根下地 ほか	赤松、杉、WW KD 特一等	0.598	m3			
	造作材	きそひのき KDM 上小	0.363	m3			
	野地板						
	構造用針葉樹合板	t12 特類 材工共	61.40	m2			
	構造材プレカット加工費	構造材加工(羽柄は含まない) 金物類(筋違金物含)	1.00	式			
	〃 運搬費	製材所→加工所持込	1.00	式			
	〃 運搬費	加工所→現場	1.00	式			
	大工手間		1.00	式			
	普通作業員		1.00	式			
	釘		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金物		1.00	式			
	羽子板ボルト	L=280	35.00	個			
	六角ボルト・ナット	M12 L=110・140・195	62.00	個			
	//	M12 L=270・300	18.00	個			
	全ねじボルト	L=390	8.00	個			
	ばね付座金	W40	220.00	個			
	オメガ短冊スリム	AA1232	10.00	個			
	筋違プレート	BP	28.00	個			
	タルキックⅡ	AA5T22	200.00	個			
	カスガイ		100.00	個			
	フックコーナー		8.00	個			
	ビス止めホールダウン	15kN～25kN	26.00	個			
	オメガコーナー	15kN～20kN	21.00	個			
	アンカーボルト	M12 L400 土台用	26.00	カ所			
	アンカーボルト	M12 L400 ライニング用	12.00	カ所			
	土台パッキン	20x105x909	33.00	カ所			
	7ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	屋根工事						
	ガルバリウム鋼板 立平葺き	働幅@455 ニューS&W(セキノ興産)同等品	61.40	m2			
	アスファルトルーフィング	940	61.40	m2			
	棟包み	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸幅300+面戸x2 補強下地共	12.20	m			
	ケラバ水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸幅150	9.96	m			
	ケラバ破風水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸幅250	9.96	m			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸幅150	24.40	m			
	鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸幅250	24.40	m			
	雪止めアングル	L50x50x4 雪止め金物@910共 溶融亜鉛メッキ	24.40	m			
	軒樋 角型既製品	130(83)×91(85) 受金物@910共 角樋S5型(セキノ興産)同等品	24.60	m			
	落し口 75φ	既製品	4.00	ヶ所			
	竖樋 75φ	カラーガルバリウム鋼板t0.35 取付金物@800共	12.20	m			
	曲り	カラーガルバリウム鋼板t0.35	8.00	ヶ所			
	運搬・荷揚費、残材処理費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	8ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	ステンレス製巾木	SUS304 t=0.8 H=60	11.80	m			
	ステンレス製床見切り	SUS304 FB-6x30	3.60	m			
	天井下地	LGS 19型 @300	31.94	m ²			
	9ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	<外部>						
	コンクリート面刷毛引仕上		8.33	m2			
	基礎天端均し		29.80	m			
	<内部>						
	床 モルタル金ゴテ	長尺シート下地	27.10	m2			
	床 モルタル金ゴテ	汚垂石下地	1.02	m2			
	10ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属製建具・ガラス工事						
	＜アルミサッシ＞						
	AW-1	上げ下げ窓 ガラス(Low-E3+A6+型板4)・網戸共	3.00	ヶ所			
	運搬、法定福利費		1.00	式			
	＜鋼製建具＞						
	LSD-1	手動開放自動閉鎖軽量スチールハンガー戸 ガラス(FW6.8)・付属品共	3.00	ヶ所			
	運搬、取付、法定福利費		1.00	式			
	＜トイレブース＞						
	TP-1	トイレパーテーション	1.00	ヶ所			
	TP-2	トイレパーテーション	1.00	ヶ所			
	TP-3	トイレスクリーン	1.00	ヶ所			
	運搬、取付、法定福利費		1.00	式			
	＜木製建具＞						
	WW-1	Fix窓 1140×365 ガラス(Low-E3+A6+型板4)共	3.00	ヶ所			
	運搬、法定福利費		1.00	式			
	ガラス止めシール	網入り型板用 両面	73.30	m			
	ガラスクリーニング	両面	3.89	m ²			
	11一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	塗装工事						
	<外部>						
	WG塗 木材保護塗料	キシラデコールUA着色仕上 (着色2回+クリヤー2回塗)同等品	5.07	m2			
	同上用素地こしらえ	A種	5.07	m2			
	天井 EP塗装	ケイカル面 素地ごしらえ共	21.00	m ²			
	<内部>						
	WG塗: 木材保護塗料 細幅	キシラデコールUA着色仕上 (着色2回+クリヤー1回塗)同等品	47.00	m			
	同上用素地こしらえ	A種 細物	47.00	m			
	12一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	内外装工事						
	<外部>						
	外壁 窯業系サイディング	16tx455wx3030 横張り、通気止め金具 モエンエクセラード16 Vシリーズ リラストン調V・準不燃材料(ニチハ)同等品	59.90	m2			
	〃 コーナー	短尺出隅 80タイプ	9.14	m			
	〃 防水紙	透湿防水シート	71.00	m2			
	〃 通気水切り	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.35	34.50	m			
	〃 目地シール	外壁	65.00	m			
	〃 目地シール	建具廻り	74.00	m			
	軒天 けい酸カルシウム板	t=6.0	14.20	m2			
	〃 (有孔板)	t=6.0(有孔)	6.80	m2			
	<内部>						
	床 屋外対応 防滑性ビニル床シート	t=2.5	27.10	m2			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0 ジョイント:シリコーン ステンド#400同等品	90.90	m2			
	壁 防水石膏ボード	t=12.5	90.90	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 910x910	28.00	m ²			
	天井点検口	アルミ製額縁枠 450x450	1.00	カ所			
	廻り縁	突付 塩ビ製	65.00	m			
	ライニング天板	t=19 D=150 メラミン化粧板ライニングR加工	11.70	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外壁断熱材	高性能グラスウール16kg t100	53.20	m2			
	天井断熱材	高性能グラスウール16kg t100	28.00	m2			
	基礎外壁断熱材	ポリスチレンフォーム張り t=25	3.73	m2			
	〃	スタイロ+ケイカル複合板張り t=30	4.09	m2			
	〃	現場発泡ウレタン吹付 t=10	0.14	m2			
	法定福利費		1.00	式			
	13-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	雑工事						
	＜サイン関係＞						
	PS-1 ピクトサイン	男子トイレ	1.00	カ所			
	PS-2 ピクトサイン	女子トイレ	1.00	カ所			
	PS-3 ピクトサイン	多目的トイレ	1.00	カ所			
	PS-4 外部看板	外部	1.00	カ所			
	取付・調整費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
	14ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	外構工事						
	砂利敷き	B種 t=60	39.80	m ²			
	機械運搬費		1.00	式			
	15一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
		科目内訳					
1	幹線工事		1	式			
2	電灯コンセント工事		1	式			
3	トイレ呼出装置工事		1	式			
	E-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線工事						
	ケーブル	EM-CE8-3C 隠蔽	5	m			
	電線	EM-IE5.5sq 隠蔽	3	m			
	防雨入線カバー		1	個			
	引き留め金物		1	個			
	電力量計ボックス		1	個			
	電灯盤	鋼板製屋外壁掛け	1	面			
	接地極	D種 Φ14 1.5m	2	極			
	電力申請費		1	式			
	1-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電灯コンセント工事						
	照明器具	LEDシーリングライト A	3	台			
	照明器具	LEDベースライト B	5	台			
	照明器具	LEDミラー灯 C	3	台			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠蔽	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 露出	9	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	78	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 隠蔽	8	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 露出	43	m			
	電線管	PF22 隠蔽	78	m			
	自動点滅器	100V 3A 電子式	1	個			
	熱線センサー切替スイッチ	入・自動・切	3	個			
	熱線センサー	親機換気扇連動 露出ボックス共	3	個			
	熱線センサー	子機換気扇連動 露出ボックス共	2	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1 EET付	7	個			
	ノズルプレート	パネルヒーター用	3	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 D44カバー付き	15	個			
	プルボックス	200x200x200 VE WP	1	個			
	電源接続	換気扇	3	ヶ所			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	トイレ呼出装置工事						
	呼出装置	3窓	1	台			
	押しボタン	引き紐付き	5	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 D44カバー付き	3	個			
	メタルモール	A型、	2	m			
	メタルモール	コーナーボックス、ボックス共	2	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 管内	49	m			
	電線管	PF16 隠蔽	49	m			
	3-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M	機械設備工事						
		科 目 内 訳					
1	給水設備工事		1	式			
2	排水設備工事		1	式			
3	衛生器具設備工事		1	式			
4	換気設備工事		1	式			
5	検査手数料		1	式			
	M一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
1-1	(屋外)						
	ポリエチレン二層管	PP 地中埋設 20A	13.00	m			
	ポリエチレン二層管	PP 地中埋設 25A	7.00	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 地中埋設 20A	1.00	m			
	不凍止水栓	MT型20A×0.6m	3.00	本			
	不凍水栓柱	15A 1500L	1.00	個			
	同上ボックス類	50A以下	3.00	組			
	埋設シート	シングル	18.00	m			
	土工事	バックホウ0.13m ³ 根切り+埋戻+保護砂	1.00	式			
	埋設標	鉄製	9.00	箇所			
	(上水取出)						
	分水サドル	50A×25mm VP用	1.00	個			
	ポリエチレン二層管	PP 地中埋設 25A	10.00	m			
	甲止水栓	25mm	1.00	個			
	同上ボックス	SSAD	1.00	個			
	ポリエチレン金属継手	分子φ20	3.00	個			
	ポリエチレン金属継手	メーター用φ20	1.00	個			
	配管工事費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工事	バックホウ0.13m ³ 根切り+埋戻+保護砂	1.00	式			
	残土運搬処分費		2.00	m ³			
	量水器取付費	25A	1.00	箇所			
	量水器ボックス据付費	25F H600	1.00	箇所			
	土工事	バックホウ0.13m ³ 根切り+埋戻+保護砂	1.00	式			
	As舗装切断工	舗装版厚15cm以下	6.00	m			
	As舗装取壊し積込	BH0.13	3.00	m ³			
	路盤工	下層路盤 施工幅1.8m以下 t300mm RC40.0	3.00	m ²			
	路盤工	上層路盤 施工幅1.8m以下 t100mm CR25.0	3.00	m ²			
	As舗装工	再生密粒度20 4cm	1.00	式			
	1-1-小計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	(屋内)						
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 地中埋設 20A	22.00	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 20A	6.00	m			
	保温工事	GWt-20 屋内隠蔽 20A	6.00	m			
	土工事	バックホウ0.13㎡ 根切り+埋戻+保護砂	1.00	式			
	スリーブ工事		1.00	式			
	1-2ー小計						
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
2-1	(屋外排水)						
	硬質塩化ビニル管	VP 地中埋設 75A	5.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 地中埋設 100A	23.00	m			
	小口径塩ビ樹	150-100 1000H A	1.00	箇所			
	小口径塩ビ樹	150-100 900H B	1.00	箇所			
	小口径塩ビ樹	150-100 800H A	1.00	箇所			
	小口径塩ビ樹	150-100 800H B	1.00	箇所			
	小口径塩ビ樹	150-100 700H B	1.00	箇所			
	小口径塩ビ樹	150-100 600H B	2.00	箇所			
	小口径塩ビ樹	150-100 500H A	1.00	箇所			
	耐重型鋳鉄製蓋	150φ用 T-8	4.00	箇所			
	通気蓋	75A	3.00	個			
	通気蓋	100A	2.00	個			
	土工事		1.00	式			
	残土運搬処分費		3.00	m³			
	保温工事	GWt-20 屋内隠蔽 40A	2.00	m			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(屋外雨水)						
	ため桧	CON製300口 グレーチング蓋共	4.00	箇所			
	硬質塩化ビニル管	VP 地中埋設 75A	29.00	m			
	小口径塩ビ桧 ため桧	150-100 500H B	1.00	箇所			
	小口径塩ビ桧	150-100 500H 45Y 塩ビ内蓋	2.00	箇所			
	鋳鉄製防護ふた	T8 150φ用	1.00	個			
	既設管接続		3.00	箇所			
	土工事		1.00	式			
	残土運搬処分費		1.00	m³			
	(公共桧設置工事)						
	公共下水MH接続費		1.00	式			
	新設公共桧	200-100 公共桧 H1000	1.00	箇所			
	硬質塩化ビニル管	VU 100A	3.00	m			
	2-1ー小計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2	(屋内)						
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	2.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	10.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	2.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	13.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	4.00	m			
	床上掃除口	COA 100A	2.00	個			
	床上排水金物	T5A 75A	3.00	個			
	通気金物	100A	1.00	個			
	土工事		1.00	式			
	スリーブ工事		1.00	式			
	保温工事	隠蔽ライニング内 ALGCGW	2.00	m			
	2-2計						
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器（車椅子対応）	《参考品番》 CFS498B,TCF226V86,EWC283CR 他付属品一式	1.00	組			
	洋風大便器（一般）	《参考品番》 CFS498B,TCF226V86 他付属品一式	3.00	組			
	壁掛小便器	《参考品番》 UFS900R	2.00	組			
	壁掛式洗面器	《参考品番》 LSG135AAR,RHE710R 他付属品一式	3.00	組			
	掃除流し	《参考品番》 SK22A,T28AUNH13	1.00	組			
	L型手摺	《参考品番》 T112CL10 付属品一式	3.00	組			
	L型手摺	《参考品番》 T112CL11 付属品一式	1.00	組			
	はね上げ手摺	《参考品番》 T112HK7 他付属品一式	1.00	組			
	小便器用手すり	《参考品番》 T112CU2 他付属品一式	1.00	組			
	洗面器用手すり	《参考品番》 T112CP21 他付属品一式	6.00	組			
	ベビーシート	《参考品番》 YKA25N 他付属品一式	1.00	組			
	ベビーチェア	《参考品番》 YKA15S 他付属品一式	3.00	組			
	化粧鏡	《参考品番》 YM6090F	2.00	枚			
	パネルヒーター	《参考品番》 NY-1375 他付属品一式	1.00	台			
	パネルヒーター	《参考品番》 NZ-1500 他付属品一式	2.00	台			
	機器搬入据付費		1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	便座除菌クリーナー	サラヤ MD-300B-PHJ + MD-300専用 同等品 サラヤ 便座クリーナー用ディスペンサー + カートリッジボトル 250mLスプレー用 空容器	4.00	組			
	便座除菌クリーナー用 薬液	サラヤ 便座除菌クリーナー 便座きれいくんV SL 同等品	1.00	個			
	3-計						

[illegible]

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	検査手数料						
	水道・下水 審査、検査手数料		1.00	式			
	5—計						