

令和7年10月23日

入札参加業者各位

大桑村長坂家重吉
(公印省略)

令和7年度 二反田2号橋修繕工事に関する質問について（回答）

標記の件について、以下のとおり質問がありましたので回答します。

番号	質問事項	回答
1	○内訳表 護岸洗堀対策工 巨石破碎工静的破碎の明細表通常歩掛が無いため単価の開示願います。	・ 82,400円/㎡（見積）です。
2	○内訳表 橋台・補強擁壁補修工 内圧充填接合補強（IPH工法）線注入エポキシ樹脂の明細表通常歩掛が無いため単価の開示願います。	・ 38,100円/m（見積）です。
3	○内訳表 橋台・補強擁壁補修工 内圧充填接合補強（IPH工法）面注入エポキシ樹脂の明細表通常歩掛が無いため単価の開示願います。	・ 91,400円/㎡（見積）です。
4	○内訳表 橋台・補強擁壁補修工 サンダーによるクロスカットの明細表通常歩掛が無いため単価の開示願います。	・ 1,170円/箇所（見積）です。
5	○単価表 ひび割れ補修工（低圧注入工法）橋梁用ひび割れ補修材BLインジェクター 補充可能形注入器具の単価の開示願います。	・ 420円/本（見積）です。

6	○単価表 ひび割れ補修工（充てん工法） 充填材可とう性エポキシ樹脂EP-600相当の単価の開示願います。	・ 3,600円/ k g です。
7	○コンクリート廃材処理 無筋の処分場所の開示願います。	・ 株式会社松山建材です。
8	○施工内訳表（施行パッケージ）の構成比の開示願います。	・ 以下の構成比です。 ◇施工内訳表 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 普通作業員 13.20% 特殊作業員 7.51% 土木一般世話役 6.69% 生コン18-8-40-BB（W/C=60%以下） 70.60% ◇施工内訳表 型枠 型わく工 46.19% 普通作業員 25.55% 土木一般世話役 9.57%