

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
橋梁保全工事						
構造物取壊し						
	舗装版切断		10.0	(幅員) 5.0*2箇所	m	10.
	舗装版破碎		300.3	(幅員) 5.0* (延長) 60.05	m2	300.
	舗装版殻運搬	L=53.6km	30.0	300.3m2*0.10 (推定既設舗装厚t=10cm)	m3	30.
	(処理費) 舗装殻処理	飯田アスコン(株)	69.0	30.0*2.3	t	69.
	Co殻運搬	L=55.8km	6.9	断面修復工はつりで発生するCo殻	m3	7.
	(処理費) 無筋Co殻処理	吉川工業(株)	6.9		m3	7.
床版断面修復工						
	断面修復工	ゴムラテ	6.9	300.3m2の内、33%でt=7cmの断面修復が必要と想定 300.3*0.33*0.07=6.9m3	m3	6.9
橋面防水工						
	橋面防水工	塗膜系防水	300.3	(幅員) 5.0* (延長) 60.05	m2	300.
舗装打換え工						
	基層	粗粒度As20 t=4cm (平均)	150.2	300.3m2の内、50%で施工	m2	150.
	表層	密粒度As13F (改質II型) t=5.5cm (平均)	300.3		m2	300.