

(本工事) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
本工事						
土工						
	床掘り		529.7	土坪計算書より(床掘)508.4+(段切り)21.3	m3	530.
	埋戻し	1m未満	24.5	土坪計算書より	m3	20.
	路体盛土	2.5m未満	98.7	土坪計算書より	m3	100.
	路床盛土	2.5m未満	6.1	土坪計算書より	m3	6.
	残土運搬	L=4.5km	386.0	$(508.4+21.3)-(98.7+6.1+24.5)/0.9$	m3	390.
	残土整地		386.0		m3	390.
	法面整形(盛土部)		95.2	面積計算書より	m2	100.
	法面整形(切土部)		72.7	面積計算書より	m2	70.

(本工事) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
構造物取壊し工						
	構造物取壊し	鉄筋	2.8	土坪計算書より	m3	3.
	構造物取壊し	無筋	32.0	土坪計算書より	m3	32.
	舗装版切断		46.1	延長計算書より	m	46.
	舗装版取り壊し		886.4	舗装取壊し面積計算書より (t=4cm)841.7+(t=3cm)44.7	m2	890.
	舗装版殻運搬	L=8.6km	35.0	841.7*0.04+44.7*0.03	m3	35.
(処理費)	舗装殻処理	㈱松山建材	80.5	35.0*2.3	t	81.
	Co殻運搬 (有筋)	L=8.6km	2.8		m3	3.
(処理費)	Co殻処理 (有筋)	㈱松山建材	7.0	2.8*2.5	t	7.
	Co殻運搬 (無筋)	L=8.6km	32.0		m3	32.
(処理費)	Co殻処理 (無筋)	㈱松山建材	75.2	32.0*2.35	t	75.
擁壁工						
	重力式擁壁 SGW82型	平均H=1.15m 18-8-40BB	1.3	場所打擁壁工 (SGW82) 計算書より1.30	m3	1.
	重力式擁壁 GW15型	平均H=1.50m 18-8-40BB	8.1	場所打擁壁工 (GW15) 計算書より8.09	m3	8.
	嵩上げコンクリート	18-8-25BB	0.5	嵩上げ工計算書より0.52	m3	0.5
	型枠	無筋構造物	2.2	嵩上げ工計算書より	m2	2.

(本工事) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
側溝工						
	自由勾配側溝	縦断用 300*300*2000	21.0	排水構造物工 延長計算書より	m	21.
	自由勾配側溝	縦断用 300*1000*2000	10.0	排水構造物工 延長計算書より	m	10.
	追加インバート	18-8-25BB	0.4	排水構造物工 延長計算書より	m3	0.4
	(縦断) 側溝蓋 グレーチング蓋	300用	3.0	(21+10)/10=3.1→3枚	枚	3.
	(縦断) 側溝蓋 Co側溝蓋	300用	25.0	(31.0/2-3)*2	枚	25.
	FR横断側溝 P0.0付近	B250×H250	12.0		m	12.
	FR横断側溝基礎 設置手間		12.0	L=1.0m:6本、L=1.5m:4本	m	12.
	横断自由勾配側溝 P61.3付近	300*300	6.0		m	6.
	(横断) 側溝蓋 グレーチング蓋	300用	3.0	6.0/2	枚	3.
	マル付横断側溝 P101.7付近	W300×H5300	6.0	排水構造物工 延長計算書より	m	6.
	マル付横断側溝 追加インバート	18-8-25BB	0.2	排水構造物工 延長計算書より	m3	0.2
	マル付横断側溝 全面グレーチング蓋	300用	12.0	グレーチングL=1.0m:12枚、受枠L=2.0m:6個	枚	12.
	車道用U型側溝	24型	4.0		m	4.
	ベンチフリューム	300型	19.5	排水構造物工 延長計算書より	m	20.
管渠工						
	鉄筋コンクリート台付管	φ300	6.0	排水構造物工 延長計算書より	m	6.
	CSB管	φ600	1.8	排水構造物工 延長計算書より	m	2.
	ボックスカルバート	600*600	9.0	排水構造物工 延長計算書より	m	9.

(本工事) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
集水桝工						
	現場打ち集水桝	No. 1	1.0	構造図2/2より コンクリート:0.69m ³	箇所	1.
	現場打ち集水桝	No. 2	1.0	構造図2/2より コンクリート:0.66m ³ , グレーチング:800*800	箇所	1.
	現場打ち集水桝	No. 3	1.0	構造図2/2より コンクリート:0.34m ³ , グレーチング:600*600	箇所	1.
	現場打ち集水桝	No. 4	1.0	構造図2/2より コンクリート:0.35m ³ , グレーチング:600*600	箇所	1.
	現場打ち集水桝	No. 5	1.0	構造図2/2より コンクリート:0.47m ³ , グレーチング:800*800	箇所	1.
	現場打ち集水桝	No. 6	1.0	構造図2/2より コンクリート:1.06m ³ , 足掛金具2個	箇所	1.
防護柵工						
	ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	45.0	防護柵工 延長計算書より	m	45.
縁石工						
	アスカーブ		27.1	縁石工 延長計算書より	m	27.
	L型側溝	PL2-B300-H100	34.4	排水構造物工 延長計算書より	m	34.
付属物工						
	フェンス	H=1.0m	29.0	防護柵工 延長計算書より	m	29.
	フェンス基礎	18*18*45	16.0	(29.0/2)+1=15.5→16個	個	16.

(本工事) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
舗装工						
	不陸整正		952.7	土坪計算書より	m2	953.
	下層路盤工（車道）	RC-40 t=20cm	816.5	舗装工 面積計算書より	m2	817.
	上層路盤工（車道・取付部）	M-25 t=10cm	821.8	舗装工 面積計算書より （車道）816.5+（取付部）5.3	m2	822.
	表層工（車道）	密粒度As13F改質Ⅱ型 t=4cm	816.5		m2	817.
	グレーピング	縦方向	816.5		m2	817.
	表層工（取付部）	再生密粒度As20F t=4cm	5.3	舗装工面積計算書より	m2	5.
	凍上抑制層（歩道）	RC-40 t=15cm	62.2	舗装工面積計算書より	m2	62.
	凍上抑制層（緑地帯舗装）	RC-40 t=10cm	50.2	舗装工面積計算書より	m2	50.
	路盤工（歩道・緑地帯舗装）	RC-40 t=10cm	112.4	（歩道）62.2+（緑地帯舗装）50.2	m2	112.
	表層工（歩道）	再生細粒度As13 t=3cm	112.4		m2	112.
区画線工						
	ペイント式区画線	外側線 実線 W=15cm	236.0	道路付属施設 延長計算書より	m	236.
	溶融式区画線	停止線 実線 W=45cm	4.0	道路付属施設 延長計算書より	m	4.
	薄層カラー舗装	RPN-301	62.2	舗装工面積計算書より	m2	62.

[illegible]

(附帯工事) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	計算数値	計 算	単位	設計数値
附帯工事						
舗装工						
	舗装版切断		8.7	4.60+4.10	m	9.
	舗装版取り壊し		501.9	舗装工（修繕）面積計算書より501.9	m2	500.
	舗装版殻運搬	L=8.6km	20.1	501.9*0.04	m3	20.
(処理費)	舗装殻処理	(株)松山建材	46.2	20.1*2.3	t	46.
	不陸整正		501.9	土坪計算書より	m2	502.
	表層工（車道）	再生密粒度As20F t=4cm	501.9		m2	502.