

工事番号														(様式 - 1)			
村 長		副 村 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		係 員							
令和 8 年度 神沢1号強修繕工事 閲覧設計書																	
村道 伊奈川線 木曽郡 大桑村 大字長野																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
1 . 橋梁修繕工事(神沢1号橋) 橋梁補修工 (橋面舗装打換工) A=19m2 橋梁補修工 (伸縮装置取替工) L=7m								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 市町村 0 1 実施単価 47 8 木曽（ 1 ） 08.06.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2) -1 03 一般交通影響有り(2) -1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（ 土日 ）			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
橋梁保全工事						
			式			
橋面舗装工						
			式			
路面切削工						
			式			
路面切削						
	19	m 2				工種 第0001号表
含浸材塗布工						
	19	m 2				工種 第0002号表
接着剤塗布工						
	20	m 2				工種 第0003号表
打換工						
	19	m 2				工種 第0004号表
橋梁付属物工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手工						
			式			
鋼製伸縮継手補修						
	7	m				工種 第0005号表
橋梁補修工						
			式			
断面修復工						
			式			
左官工法 橋面上面+地覆部						
	1	構造物				工種 第0006号表
ひび割れ補修工						
			式			
低圧注入工法 地覆部						
		構造物				
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長 2 5 m未満						
	1	構造物				施工 第0 -0013号表
表面被覆工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面含浸工 地覆部 高分子系浸透性防水材					工種 第0007号表
	10	m ²			
ひび割れ補修工					
		式			
ひび割れ注入工法 下部工 IPH工法					工種 第0008号表
	43	m			
表面被覆工					
		式			
表面含浸工 下部工 リチウム系					工種 第0009号表
	19	m ²			
下部工補修工					
		式			
下部工Co補修工					工種 第0010号表
	1	式			
水切り工					
		式			
水切り工					工種 第0011号表
	9	m			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		式			
運搬処理工					
		式			
Co殻運搬（無筋）					
	1	m 3			工種 第0012号表
Co殻（無筋）処分					
	3	t			工種 第0013号表
取付道路舗装工					
		式			
舗装打換え工					
		式			
舗装版切断					
	7	m			工種 第0014号表
舗装版破碎					
	22	m 2			工種 第0015号表
As殻運搬					
	1	m 3			工種 第0016号表

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
As殻処分						
	3		t			工種 第0017号表
不陸整正						
	22		m 2			工種 第0018号表
表層						
	22		m 2			工種 第0019号表
* * 直接工事費 * *						
* * 現場環境改善費（率分） * *						
率 0.0138						
* * 共通仮設費率計算額 * *						
補正無の率 0.2701			補正後の率 0.3857			
* * 共通仮設費計 * *						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.6316						
			補正後の率	0.7806		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2257						
			前払率補正	1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]

路面切削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0010

[illegible]

含浸材塗布工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0011

[illegible]

接着剤塗布工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0012

[illegible]

[illegible]

橋面上面+地覆部

工種 第0006号表

頁0-0015

[illegible]

表面含浸工

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

地覆部 高分子系浸透性防水材

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理工 ケレン・水洗い						施工 第0 -0014号表
		1	m ²			
表面含浸工(アイゾール)						施工 第0 -0015号表
		1	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

ひび割れ注入工法

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

下部工 IPH工法

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ注入工 5箇所/m 注入 2 回 穿孔深さ 7 cm 特許料有り						施工 第0 -0016号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

下部工 リチウム系

工種 第0009号表

頁0-0018

[illegible]

工種明細表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし	0.1	m 3			施工 第0 -0025号表
	コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m 3			施工 第0 -0026号表
	型枠 一般型枠 小型構造物	1	m 2			施工 第0 -0027号表
	* * * 単位当り * * *	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切り工(材料費)						
		1	m			
水切り工(施工費)						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

Co殻運搬（無筋）

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0021

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費						施工 第0 -0029号表
		1	t			
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0023

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0024

[illegible]

AS殼運搬

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0025

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
AS殻処分費 (t)						施工 第0 -0033号表
		1	t			
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

表層

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0028

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

コンクリート路面切削工

施工 第0 -0001号表

W=1m D=50mm 2層

19

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削機運転 クローラ式 W=1m級 廃材積み込み装置無し	1	日			
コニカルビット損料 コンクリート用 3.1本*3回	9.3	本			
路面清掃車運転 四輪ブラシ式 ホッパ容量1.5m3	1	日			
散水車運転 トラック架装型 3800L	1	日			
ホイールローダー運転 0.34m3 廃材積込用	1	日			
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	6	人			
諸雑費（機械・労務費の37%）	37	%			
*** 合 計 ***	19	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

研掃工（ショットブラスト）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0030

19 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ショットブラスタ運転 SB-700	1	日			
集塵機運転 DC-8	1	日			
発動発電機運転 （機 - 1 2 ） ディーゼルエンジン駆動 1 0 0 / 1 2 5 排出ガス対策型 1 次基準	1	日			施工 第0-0003号表
トラック運転 （機 - 1 ） クレーン装置付 4 ～ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	8	時間			施工 第0-0004号表
トラック運転 （機 - 6 ） 普通型 2 t 積	8	時間			施工 第0-0005号表
空気圧縮機運転 （機 - 1 2 ） 可搬式・エンジン・スクリュ 排ガス 1 次 2 . 0 m 3 / 分	1	日			施工 第0-0006号表
土木一般世話役	1	人			
普通作業員	1	人			
消耗品その1 スチールショット	44.46	k g			
諸雑費（運転・機械・労務費・消耗品の8%）	8	%			
*** 合 計 ***	19	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0031

発動発電機運転 (機 - 1 2)

ディーゼルエンジン駆動 100 / 125 排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0003号表

1 日 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0032

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0033

トラック運転 (機 - 6)

普通型 2 t 積

施工 第0 -0005号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0034

空氣壓縮機運轉 (機 - 1 2)

可搬式・エンジン・スクリュ 排ガス1次 2.0m³/分

施工 第0 -0006号表

1 目 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0035

プライマー塗布工 スマートボンドプライマー

施工 第0 -0007号表

19 m² 当り

[illegible]

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0037

薄層コンクリート舗装工
超速強PFRC 膨張剤 t=50mm

施工 第0 -0009号表

19 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート30-12-20 (超速硬) タイプ 繊維補強材及び膨張剤入り	1	m3			
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	4	人			
左官	2	人			
ブリッツスクリード運転	1	日			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	8	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費 (労務・機械費の29%)	29	%			
* * * 合 計 * * *	19	m ²			
* * * 単位当り * * *	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0038

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0039

橋梁用伸縮継手装置設置工

補修 普通型 1車線相当

施工 第0 -0011号表

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0041

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

施工 第0 -0013号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			
特殊作業員	2.400	人			
普通作業員	1.800	人			
注入材	0.200	k g			
シール材	1.918	k g			
低圧注入器具	33.000	個			
諸雑費	6.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 1 構造物当りのシール材設計量（k g）：1.4 注入材単価（円 / k g）： 低圧注入器具単価（円 / 個）：				1 構造物当りの注入材使用量（k g）：0.2 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：33 シール材単価（円 / k g）：	

施工内訳表

頁0-0042

下地処理工
ケレン・水洗い

施工 第0 -0014号表

20

$$m^2$$

当り

[illegible]

表面含浸工(アイゾール)

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

頁0-0043

9.92 m² 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0044

ひび割れ注入工
5箇所/m 注入2回

穿孔深さ7cm 特許料有り

施工 第0 -0016号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サンディング	1	m			施工 第0-0017号表
マーキング 5箇所/m	1	m			施工 第0-0018号表
穿孔工 5孔/m 穿孔深さ7cm	1	m			施工 第0-0019号表
台座取付工 台座取付5個/m	1	m			施工 第0-0020号表
樹脂漏れ防止 ピックアップシール	1	m			施工 第0-0021号表
注入工 注入5孔/m 注入5回	1	m			施工 第0-0022号表
撤去工 台座撤去5箇所/m	1	m			施工 第0-0023号表
特許料 ひび割れ注入	1	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

サンディング

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0045

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.284	人			
特殊作業員	0.568	人			
普通作業員	0.568	人			
VDRダイヤモンド吸塵システム	100	m			
VDR研掃	100	m			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0046

マーキング

5箇所/m

施工 第0 -0018号表

100

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

穿孔工
5孔/m 穿孔深さ7cm

施工 第0 -0019号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.95	人			
特殊作業員	3.91	人			
普通作業員	3.91	人			
IPHミストダイヤNew 水循環型	100	m			
IPHミストダイヤNew フィルター	100	m			
IPHミストダイヤNew カッター 5～7mm	100	m			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

台座取付工
台座取付5個/m

施工 第0 -0020号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.649	人			
特殊作業員	1.3	人			
普通作業員	1.3	人			
IPH、JP台座 プラスチック容器	500	個			
ピックアップシール	13.8	k g			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0049

樹脂漏れ防止 ピックアップシール

施工 第0 -0021号表

100

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0050

注入工
注入5孔/m 注入5回

施工 第0 -0022号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.63	人			
特殊作業員	3.26	人			
普通作業員	3.26	人			
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	50	k g			
IPHジャバラ プラスチック容器	1,000	個			
IPHカプセル スプリング式加圧式プラスチック製ケース	200	m			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0051

撤去工
台座撤去5箇所/m

施工 第0 -0023号表

100

m

当り

[illegible]

表面含浸工(プロコン)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0052

20 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	3.0	人			
普通作業員	1.0	人			
亜硝酸リチウム プロコン40相当 塗布量0.3kg/m2	6.6	k g			
シラン・シロキサン系表面含浸材 プロコンガードS相当 塗布量0.18kg/m2	3.96	k g			
諸雑費 労務費の5.7%	5.7	%			
*** 合 計 ***	20	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0053

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（２０時～６時）なし

施工 第0 -0025号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0054

コンクリート 小型構造物
特殊養生(練炭) 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0026号表

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 46.72% 材料構成比： 53.28% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.03%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.46%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.97%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	53.28%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0055

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭) 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0026号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 46.72% 材料構成比： 53.28% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	人		型わく工		
普通作業員	30.82%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.86%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0057

殻運搬

施工 第0 -0028号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

処分費

頁0-0058

施工 第0 -0029号表

100

 t

当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0059

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0030号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0030号表

1

m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0031号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	12.85%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

殻運搬

施工 第0 -0032号表

舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下

機械積込(小規模土工)

1

m 3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

71.03%

材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：60.0km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

100	t	当日
-----	---	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0065

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0034号表

1 m 2 当り

機械構成比：21.58%		労務構成比：71.86%		材料構成比：6.56%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		17.28%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2014			
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		2.16%	日			ロードローラ[マカダム]賃料			
タイヤローラ賃料 質量13～14t		2.14%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		35.31%	人			運転手(特殊)			
普通作業員		14.55%	人			普通作業員			
特殊作業員		11.35%	人			特殊作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0034号表

1 m 2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56%				市場単価構成比： 0.00%			標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
土木一般世話役	10.65%	人		土木一般世話役			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.56%	L		軽油 パトロール給油			
積算単価		式		積算単価			
*** 単位当り ***							
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

表層

1.4m以上

機械構成比：

2.61%

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

24.46%

材料構成比：

72.93%

市場単価構成比：

施工 第0 -0035号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	1.95%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	0.38%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	9.24%	人		普通作業員		
特殊作業員	6.17%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	4.19%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

表層

1.4m以上

機械構成比：

2.61%

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

24.46%

材料構成比：

72.93%

市場単価構成比：

施工 第0 -0035号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0 F) [再生材 混入率50%以下]	63.63%	t		再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.87%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.39%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度 (2 0 F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		