

神沢1号橋		数 量 総 括 表			No
工 種 ・ 種 別	細 別 ・ 規 格	計算数値	計 算 式	単位	設計数値
<橋梁修繕工>					
舗装工					
Co路面切削	Co t=5cm	19.1	上部工計算書より	m2	19
研掃工		19.1	〃	m2	19
プライマー塗布工		19.1	〃	m2	19
接着剤塗布工		20.0	〃	m2	20
簿層Co舗装工	超速硬PFRC t=5cm	19.1	〃	m2	19
伸縮装置設置工					
伸縮装置設置	A1.A2 設計伸縮量20mm	7.2	上部工計算書より	m	7
橋梁補修工					
断面補修工		1.0	上部工計算書より 床版上面+地覆 0.02+0.01	構造物	1
ひび割れ注入工	地覆部	1.0	〃 L-6.6m 注入材0.2kg シール工1.4kg 注入器具33本	構造物	1
下地処理工	地覆部	9.9	〃	m2	10

神沢1号橋			数 量 総 括 表	No	
工 種 ・ 種 別	細 別 ・ 規 格	計算数値	計 算 式	単位	設計数値
表面含浸工	地覆部 高分子系浸透性防水材料	9.9	〃	m2	10
ひび割れ注入工	下部工 IPH工法	43.0	下部工計算書より	m	43
下地処理工	下部工	18.7	〃	m2	19
表面含浸工	下部工 リチウム系	18.7	〃	m2	19
構造物取り壊し	下部工 無筋	0.1	〃	m3	0.1
コンクリート工	18-8-25BB	0.1	〃	m3	0.1
型枠工		1.0	〃	m2	1
水切り工		9.4	上部工計算書より	m	9
廃棄物処理工					
殻運搬	無筋 L=11.8km	1.4	構造物撤去工数量集計表より	m3	1
殻処理	無筋 松山建材	3.3	1.4*2.35	t	3
取付舗装工					
舗装切断工		7.20	取付工計算書より	m	7
取付舗装版破砕	As t=5cm	21.6	〃	m2	22
殻運搬	As L=58.7km	1.10	21.6*0.05	m3	1
殻処理	As 飯田アスコン	2.50	1.1*2.3	t	3