

工事番号														(様式 - 1)									
村 長		副 村 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		係 員													
令和 8 年度																口宮の沢橋修繕工事				閲覧設計書			
村道 須原駅上線																木曽郡 大桑村 大字須原							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負											
1 . 橋梁修繕工事(口宮の沢橋) 橋梁補修工 (乾式吹付工) A=33m2 橋梁補修工 (打継ぎ補修工) N=1式								施 工 期 間				日間											
								起工予定年月日				令和 年 月 日											
								竣工予定年月日				令和 年 月 日											
								契約保証方法				金銭的保証											

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 市町村 0 1 実施単価 47 8 木曽（ 1 ） 08.08.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2) -1 03 一般交通影響有り(2) -1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（ 土日 ）			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁保全工事						
			式			
橋梁補修工						
			式			
乾式吹付工						
			式			
乾式吹付工						
	33	m ²				工種 第0001号表
鉄筋工						
	0.48	t				工種 第0002号表
打ち込み式アンカー						
	558	本				工種 第0003号表
削孔工						
	558	孔				工種 第0004号表
ひび割れ補修工						
		式				

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入工法					工種 第0005号表
	1	式			
下部工補修工					
		式			
下部工全面掘削					工種 第0006号表
	9	m 3			
構造物撤去工					
		式			
運搬処理工					
		式			
Co殻運搬（無筋）					工種 第0007号表
	3	m 3			
Co殻（無筋）処分					工種 第0008号表
	8	t			
仮設工					
		式			
任意仮設工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう工					
		式			
積込（ルーズ） 土のう用土砂搬入					
	10	m 3			工種 第0009号表
土のう					
	11	袋			工種 第0010号表
土砂等運搬 土のう用土砂搬出					
	10	m 3			工種 第0011号表
足場工					
		式			
単管足場工					
	30	掛m 2			工種 第0012号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊					
率 0.0119					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.2079			補正後の率	0.2969		
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.5537			補正後の率	0.6843		
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.2118			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事費計 **							
(参考) 直接工事費のうち労務費							
(参考) 直接工事費のうち材料費							
(参考) 現場管理費のうち 法定福利費	率 0.0387						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金							
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用							

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 9超12cm未満					
	1	m ²			施工 第0 -0001号表
鉄筋さび落とし工					
	8	m			施工 第0 -0004号表
防錆材塗布工					
	8	m			施工 第0 -0005号表
乾式吹付工 2層仕上げ 厚50mm+50mm					
	1	m ²			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***					
	1	m ²			

鉄筋工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

打ち込み式アンカー

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0010

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満						
		1		孔			施工 第0 -0014号表
	*** 単位当り ***						
		1		孔			

注入工法

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

下部工全面掘削

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

[illegible]

Co殻運搬（無筋）

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

Co殻（無筋）処分

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

土のう用土砂搬入

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

土のう

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

土のう用土砂搬出

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

単管足場工

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0019

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0020

はつり工
9超12cm未満

施工 第0 -0001号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	21.0	人			
はつり工	105.0	人			
普通作業員	105.0	人			
コンプレッサー運転 3.5～3.7	42	台・日			施工 第0-0002号表
はつりピックハンマー	105	台・日			
サンダー 100V	42	台・日			
発電機運転 100V 2 KVA	21	台・日			施工 第0-0003号表
高圧洗浄機 200V 5.5kW	21	台・日			
諸雑費 労務費の5%	5	%			
鉄筋背面はつり割増し					
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0021

コンプレッサー運転
3.5~3.7

施工 第0 -0002号表

1

台・目 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0022

発電機運転
100V 2 KVA

施工 第0 -0003号表

1

台・目 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

100 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.33	人			
特殊作業員	0.66	人			
普通作業員	0.66	人			
防錆材	6.46	k g			
発電機運転 100V 2 KVA	0.33	台・日			施工 第0-0003号表
電動攪拌機運転	0.33	台・日			
諸雑費（上記の5％）	5	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

乾式吹付工
2層仕上げ 厚50mm+50mm

施工 第0 -0006号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	10.3	人			
橋りょう特殊工	20.6	人			
普通作業員	20.6	人			
橋りょう塗装工	3.9	人			
ポリマーセメント Sto Crete TS100	27.68	t			
運搬・荷卸費	27.68	t			施工 第0-0007号表
亜硝酸リチウム亜硝酸水溶液 40%質量溶液	208.26	k g			
吹付機運転 400V	61.8	時間			
モルタルサイロ運転 400V 3t	61.8	時間			
給水設備運転 加圧ポンプ	61.8	時間			
コンプレッサー運転 エアドライヤ仕様	61.8	時間			施工 第0-0009号表
発動発電機 45KVA	61.8	時間			施工 第0-0010号表

施工内訳表

頁0-0026

乾式吹付工

2層仕上げ 厚50mm+50mm

施工 第0 -0006号表

100

$$m^2$$

当り

[illegible]

運搬・荷卸費

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

頁0-0027

100 t 当り

[illegible]

クレーン付きトラック運転

頁0-0028

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0029

コンプレッサー運転
エアドライヤ仕様

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0030

発動発電機
45KVA

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0031

鉄筋加工・組立
一般構造物

施工 第0 -0011号表

1 t 当り

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0032

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人			
鉄筋工	1.700	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊	0.040	日			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	12.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	t			
作業区分：加工 R T C 賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：S D 3 4 5 D 1 6		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0014号表

1

孔 当り

機械構成比：

2.15%

労務構成比：

95.53%

材料構成比：

2.32%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1.03%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 m m	0.72%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	45.54%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.59%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	1.89%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0014号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0037

ひび割れ注入工
5箇所/m 注入2回

穿孔深さ7cm 特許料有り

施工 第0 -0016号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サンディング	1	m			施工 第0-0017号表
マーキング 5箇所/m	1	m			施工 第0-0018号表
穿孔工 5孔/m 穿孔深さ7cm	1	m			施工 第0-0019号表
台座取付工 台座取付5個/m	1	m			施工 第0-0020号表
樹脂漏れ防止 ピックアップシール	1	m			施工 第0-0021号表
注入工 注入5孔/m 注入5回	1	m			施工 第0-0022号表
撤去工 台座撤去5箇所/m	1	m			施工 第0-0023号表
特許料 ひび割れ注入	1	m			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m			

サンディング

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0038

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.284	人			
特殊作業員	0.568	人			
普通作業員	0.568	人			
VDRダイヤモンド吸塵システム	100	m			
VDR研掃	100	m			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0039

マーキング

5箇所/m

施工 第0 -0018号表

100

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

穿孔工
5孔/m 穿孔深さ7cm

施工 第0 -0019号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.95	人			
特殊作業員	3.91	人			
普通作業員	3.91	人			
IPHミストダイヤNew 水循環型	100	m			
IPHミストダイヤNew フィルター	100	m			
IPHミストダイヤNew カッター 5～7mm	100	m			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

台座取付工
台座取付5個/m

施工 第0 -0020号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.649	人			
特殊作業員	1.3	人			
普通作業員	1.3	人			
IPH、JP台座 プラスチック容器	500	個			
ピックアップシール	13.8	k g			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0042

樹脂漏れ防止 ピックアップシール

施工 第0 -0021号表

100

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0043

注入工
注入5孔/m 注入5回

施工 第0 -0022号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.17	人			
特殊作業員	4.34	人			
普通作業員	4.34	人			
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	75	k g			
IPHジャバラ プラスチック容器	1,500	個			
IPHカプセル スプリング式加圧式プラスチック製ケース	300	m			
諸雑費（労務費の5%）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0044

撤去工
台座撤去5箇所/m

施工 第0 -0023号表

100

m

当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂
現場制約あり

施工 第0 -0024号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

埋戻し
現場制約あり

施工 第0 -0025号表

機械構成比： 0.25% 労務構成比： 99.40% 材料構成比： 0.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg	0.25%	日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員	88.46%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
ガソリン レギュラー スタンド	0.35%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0047

埋戻し
現場制約あり

現場制約あり
機械構成比： 0.25% 労務構成比： 99.40%

材料構成比： 0.35%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0048

殻運搬

施工 第0 -0026号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比： 44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

処分費

頁0-0049

施工 第0 -0027号表

100

 t

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0050

積込（ルーズ）

土砂

土量50,000m3未満

施工 第0 -0028号表

1

m 3 当り

機械構成比： 42.39%

労務構成比： 38.74%

材料構成比： 18.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3	42.39%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）	38.74%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.87%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

土砂等運搬

施工 第0 -0029号表

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 26.52%

労務構成比：

61.90%

材料構成比：

11.58%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

大型土のう製作・設置

作業半径 5 m以下

設置面高さ - 3 m H 2 m

施工 第0 -0030号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人			
特殊作業員	0.294	人			
普通作業員	0.294	人			
大型土のう 1 1 0 × 1 0 8 cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・後方・C付 山積0 . 4 5 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制)	0.294	日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1.000	%			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 設置面高さ H：設置面高さ - 3 m H 2 m 大型土のう単価 (円 / 袋)：			作業半径：作業半径 5 m以下 袋詰土区分：流用土		

施工内訳表

頁0-0053

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・後方・C付 山積0.45m3 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

施工 第0 -0031号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0054

大型土のう撤去
作業半径 6 m以下

施工 第0 -0032号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制)	0.087	日			施工 第0-0033号表
諸雑費	0.400	%			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去 設置面高さ H：設置面高さ - 3 m H 2 m			作業半径：作業半径 6 m以下		

頁0-0055

施工 第0 -0033号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

整地

残土受入れ地での処理

施工 第0 -0034号表

1 m 3 当り

機械構成比：22.45%		労務構成比：52.33%		材料構成比：25.22%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3		22.45%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料				
運転手 (特殊)		52.33%	人		運転手 (特殊)				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		25.22%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
作業区分：残土受入れ地での処理									

施 工 内 訳 表

頁0-0057

足場工
単管足場

施工 第0 -0035号表

100 掛m 2 当り

安全ネットあり

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
とび工	8.400	人			
普通作業員	1.800	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.800	日			
諸雑費	27.000	%			
*** 合 計 ***	100	掛m 2			
*** 単位当り ***	1	掛m 2			
足場種別：単管足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットあり		