

口宮の沢橋		数 量 総 括 表			No
工 種 ・ 種 別	細 別 ・ 規 格	計算数値	計 算 式	単位	設計数値
<橋梁修繕工>					
乾式吹付工					
乾式吹付工		32.9	下部工計算書より	m2	33
鉄筋工	SD345 D16	0.48	〃	t	0.48
打ち込み式アンカー	D16*50	558.0	〃	本	558
削孔工	φ 22×86	558.0	〃	孔	558
ひび割れ補修工					
注入工法		1.0	先行注入 V=69.0kg 低圧注入 L=19.2m	式	1
下部工補修工					
掘削	0.28	8.7	下部工計算書より	m3	9
埋戻し	0.28	8.7	〃	m3	9
構造物撤去工					
殻運搬	無筋 L=11.4	3.3	廃棄物処理工計算書より	m3	3
殻処理	無筋 松山建材	7.8	〃	t	8
仮設工					
土のう土砂搬入	積み込み・運搬 L=3.2km	11.0	仮設工計算書より	m3	10
大型土のう設置・撤去		11.0	〃	袋	11
土のう土砂搬出	運搬・整地 L=3.2km	11.0	〃	m3	10
単管足場		26.4	〃	掛m2	30